

Zeitsparende Montage bei allen Anschlüssen

Test-Nr.	HK-Anschluss	Messen Einrichten	Ausstemmen	Löten (Pressen)	Verschrauben Heizkörper	Ausschnitt Sockelleiste	Fertigrichten	Gesamt Minuten
1	Löten Überbogen	16:45	02:45	13:00	06:30	02:30	02:30	44
2	Löten HZ 1418	04:45	00:00	06:15	07:15	01:45	02:15	22
3	Löten HZ 1018	04:30	02:15	06:30	07:15	01:30	02:30	24
4	Pressen HZ 1448	04:15	00:00	01:45	07:15	01:30	02:30	17
5	Pressen Überbogen	technisch kaum möglich						

50 % Zeitersparnis bei der Montage gegenüber herkömmlichen Anschluss mit Überbogen.